

Presupuesto Ejemplo: Montaje de Nuevo Ascensor 2 Paradas

1. Memoria Descriptiva

Capítulo	Descripción	Importe
Ascensor 2 Paradas	Desmontaje de cubierta de fibrocemento y teja con medios manuales. Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigón. Excavación de pozo en roca dura con medios mecánicos. Carga de tierras sobre camión. Transporte de tierras a vertedero. Zapata aislada de hormigón de central HA-35/P/20 armado. Muro de contención de hormigón HA-35 armado. Fábrica de ladrillo cerámico perforado a medio pie. Losa horizontal de hormigón HA-35/P/20 de 15 cm de espesor. Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cal grasa apagada en pasta y arena. Alicatado de paramentos interiores con azulejo monocolor. Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica. Modificación de ramales generales de calefacción. Ayudas de albañilería para toma de ascensor. Ascensor eléctrico con un embarque, 2 paradas y un recorrido de 3 m, para 6 personas.	21.660,64
	Presupuesto Ejecución Material	21.660,64